

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οι εργασίες αφορούν την απόφραξη και τον καθαρισμό από ρίζες 120 περίπου μέτρων σωληνώσεων και καθαρισμό 4 φρεατίων από τον κήπο του μικροβιολογικού έως και την μονάδα τεχνητού νεφρού.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει τον καθαρισμό χρησιμοποιώντας :

Φορητό Μ.Ε. αποφρακτικό μικό με παροχή τουλάχιστον 330 λίτρα-170 bar/λεπτό

Πτυχίο χειριστού μηχανημάτων έργου για το μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί.