ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ 05, 06 ΚΑΙ 07 ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΗΣ Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι κουρτίνες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από αντιβακτηριδιακό, αντιμυκητιακό, αντιμικροβιακό, βραδύφλεκτο ύφασμα, ειδικά σχεδιασμένο και πιστοποιημένο για νοσοκομειακή χρήση (standard NF EN ISO 20743/2013) και πιστοποίηση OEKO-TEX . Το ύψος της κουρτίνας δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 2,20m. Τεμ. 16

Το σύστημα ανάρτησης κουρτινών θα πρέπει να είναι επί του καταλλήλου σιδηρόδρομου χειροκίνητης λειτουργίας, τοποθετημένο στην οροφή του θαλάμου, με ειδικούς αποστάτες.

Το προφίλ του σιδηρόδρομου θα πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής , να είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο αλουμίνιο, ηλεκτροστατικά βαμμένο σε χρώμα λευκό η γκρι (ασημί).

Το σύστημα πρέπει να επιδέχεται κουρμπάρισμα έως και 90^{o}, άλλα και κουρμπάρισμα σε τόξο (απαιτείται απαραίτητα πατρόν για την κατασκευή του).

Η άψογη κίνηση της κουρτίνας θα επιτυγχάνεται με αυτό-λιπαινόμενα γαντζάκια , ή με γαντζάκια βαρέως τύπου για κουρτίνες με οριακά βάρη, όπου απαιτείται η κάλυψη των κρεβατιών θα αποτελείται από δυο (2) τεμ. κουρτινών .

Ο σιδηρόδρομος κατά περίπτωση θα κατασκευαστεί με γωνία , σε κούρμπα, ή σε τόξο.

Η τοποθέτηση των κουρτινών απεικονίζεται σχηματικά στα συνημμένα σχέδια.

Θα προηγηθούν οι αποξηλώσεις/κοπή των υφισταμένων σιδηρών οδηγών (σωλήνες).

Εκτιμώμενη Δαπάνη με Φ.Π.Α. (24%) =6.000,00€

Χρόνος παράδοσης: 15 ημέρες.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκεφτεί τους χώρους των θαλάμων για να λάβει γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, **να προβεί στις ακριβείς προμετρήσεις** και σύμφωνα με αυτές να διαμορφώσει την τελική προσφορά του.
- Οι αποξηλώσεις – όπου προβλέπονται- θα γίνουν με προσοχή ώστε να μην προκληθούν φθορές στην υπάρχουσα υποδομή, ο ανάδοχος θα διαθέσει τα κατάλληλα συνεργεία για την μεταφορά των αντικειμένων που πρέπει να μετακινηθούν για να απελευθερωθούν οι επιφάνειες όπου θα χρειασθεί να έχει πρόσβαση για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης.
- Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για να μην εμποδίζει την ομαλή λειτουργία των υπολοίπων τμημάτων του Κτιρίου.
- Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην Τεχνική Υπηρεσία δείγματα των υλικών και τα πιστοποιητικά ποιότητάς τους, που θα εφαρμόσει για τον έλεγχο και την έγκρισή τους.
- Όλα τα υλικά θα πρέπει να μην περιέχουν τοξικές ουσίες που μπορούν να βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου, να είναι αρίστης ποιότητας, θα απαιτηθεί η προσκόμιση πιστοποιητικών ISO. Η πιστοποίηση ISO μπορεί να αναφέρεται στην συσκευασία των υλικών ή/και στην ιστοσελίδα της παρασκευάστριας εταιρίας.
- Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα υφίσταται επί τόπου επιβλέπων εκ μέρους του αναδόχου.
- Απαιτείται εγγύηση ποιότητας κατ' ελάχιστο πενταετούς διάρκειας για τον οδηγό ανάρτησης και τις κουρτίνες .

- Όλα τα αποξηλωθέντα άχρηστα υλικά θα μεταφερθούν συμφώνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, εντός η εκτός Νοσοκομείου, με ευθύνη και έξοδα του εργολάβου έτσι ώστε μετά το πέρας των εργασιών οι χώροι να παραδοθούν απολύτως καθαροί και έτοιμοι προς χρήση .
- Για τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της αποκατάστασής τους χωρίς πρόσθετη αποζημίωση (π.χ. μερεμέτια και αποκαταστάσεις χρωμάτων ή ψευδοροφών η και δαπέδων στους παρακείμενους χώρους).
- Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι έμπειρα για τέτοιου είδους κατασκευές και εργασίες.
- Ο προγραμματισμός των εργασιών τοποθέτησης θα γίνει σε συνεργασία με τους υπευθύνους των τμήματος και με την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.
- Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του όπως ορίζει ο νόμος καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών και να προσκομίσει σε κάθε ζήτηση του νοσοκομείου όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν ότι το απασχολούμενο προσωπικό είναι ασφαλισμένο. Οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί εξαιτίας των εργασιών σε προσωπικό του αναδόχου ή σε άτομα που κυκλοφορούν στην πλησιέστερη περιοχή του έργου θα είναι αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη του αναδόχου ο οποίος υποχρεούται για την λήψη των μέτρων προστασίας και τη σήμανση και τον αποκλεισμό της περιοχής και την ασφαλή εκτέλεση του έργου.
- Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη υλικών και εργαλείων στο χώρο εκτέλεσης εργασιών.
- Τυχόν ελλείψεις στην σχεδιαστική απεικόνιση θα αντιμετωπιστούν από τον κατασκευαστή ο οποίος θα πρέπει να επιτύχει την άριστη λειτουργία των κατασκευών. Γενικά ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει κατά την κατασκευή κάθε απαιτούμενο μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επιμέρους στοιχείων και της όλης κατασκευής. Διευκρινίζεται ότι, έστω κι αν κάτι δεν ορίζεται από την περιγραφή, τα σχέδια είτε τέλος από τις οδηγίες – εντολές της Υπηρεσίας, κάθε εργασία πρέπει να είναι άρτια ως προς την κατασκευή, την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, έστω και αν αυτές δεν αναφέρονται και επιφέρουν τυχόν αυξομειώσεις ποσοτήτων.

Οι ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ.Τ.Υ.

Τσούλκας Βασίλειος