

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΛΟ ΣΤΗ Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικατάσταση κατεστραμμένου ρολού στην Α' Παθολογική (στο θάλαμο 123) με ρολό αλουμινίου βαρέως τύπου, από λωρίδες αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης συνδεδεμένες μεταξύ τους με φυλλαράκι μεταλλικό και με ενσωματωμένους πύρους ασφαλείας για την αποφυγή διάρρηξης. Το κουτί περιέλιξης θα τοποθετηθεί στο άνω τμήμα, εξωτερικά της μπαλκονόπορτας.

Το κουτί περιέλιξης, οι οδηγοί και τα ρολά θα είναι χρώματος λευκό, ηλεκτροστατικά βαμμένα. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά, τα μικρουλικά και οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης των ανωτέρων καθώς και η αποξήλωση του υφισταμένου κατεστραμμένου ρολού.
Διάσταση ρολού : ~ 1,30 Πλ. Χ 2,10 Υμ .

Χρόνος παράδοσης: 10 ημέρες.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκεφτεί τους χώρους του έργου για να λάβει γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, **να προβεί στις ακριβείς προμετρήσεις** και σύμφωνα με αυτές να διαμορφώσει την τελική προσφορά του.
- Οι αποξηλώσεις – όπου προβλέπονται- θα γίνουν με προσοχή ώστε να μην προκληθούν φθορές στην υπάρχουσα υποδομή, ο ανάδοχος θα διαθέσει τα κατάλληλα συνεργεία για την μεταφορά των αντικειμένων που πρέπει να μετακινηθούν για να απελευθερωθούν οι επιφάνειες όπου θα χρειασθεί να έχει πρόσβαση για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης.
- Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για να μην εμποδίζει την ομαλή λειτουργία των υπολοίπων τμημάτων του Κτιρίου.
- Απαγορεύεται η χρήση των ανελκυστήρων για την μεταφορά των υλικών και αποξηλωθέντων υλικών, μηχανημάτων κ.λ.π.
- Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην επιτροπή δείγματα των υλικών που θα εφαρμόσει για τον έλεγχο και την έγκριση της ποιότητας τους.
- Όλα τα υλικά θα πρέπει να μην περιέχουν τοξικές ουσίες που μπορούν να βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου, να είναι άριστης ποιότητας, θα απαιτηθεί η προσκόμιση πιστοποιητικών ISO. Η πιστοποίηση ISO μπορεί να αναφέρεται στην συσκευασία των υλικών ή/και στην ιστοσελίδα της παρασκευάστριας εταιρίας.
- Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα υφίσταται επί τόπου επιβλέπων εκ μέρους του αναδόχου.
- Απαιτείται εγγύηση ποιότητας κατ' ελάχιστο πενταετούς διάρκειας.
- Όλα τα αποξηλωθέντα άχρηστα υλικά θα μεταφερθούν εκτός Νοσοκομείου με ευθύνη και έξοδα του εργολάβου έτσι ώστε μετά το πέρας των εργασιών οι χώροι να παραδοθούν απολύτως καθαροί και έτοιμοι προς χρήση .
- Για τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της αποκατάστασής τους χωρίς πρόσθετη αποζημίωση (π.χ. μερεμέτια και αποκαταστάσεις χρωμάτων ή και διαπédων στους παρακείμενους χώρους).
- Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι έμπειρα για τέτοιου είδους κατασκευές και εργασίες.
- Ο προγραμματισμός των εργασιών τοποθέτησης θα γίνει σε συνεργασία με τους υπευθύνους των τμήματος και με την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.
- Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του όπως ορίζει ο νόμος καθ' όλη τη διάρκεια των

εργασιών και να προσκομίσει σε κάθε ζήτηση του νοσοκομείου όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν ότι το απασχολούμενο προσωπικό είναι ασφαλισμένο. Οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί εξαιτίας των εργασιών σε προσωπικό του αναδόχου ή σε άτομα που κυκλοφορούν στην πλησιέστερη περιοχή του έργου θα είναι αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη του αναδόχου ο οποίος υποχρεούται για την λήψη των μέτρων προστασίας και τη σήμανση και τον αποκλεισμό της περιοχής και την ασφαλή εκτέλεση του έργου.

- Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη υλικών και εργαλείων στο χώρο εκτέλεσης εργασιών.
- Τυχόν ελλείψεις στην σχεδιαστική απεικόνιση θα αντιμετωπιστούν από τον κατασκευαστή ο οποίος θα πρέπει να επιτύχει την άριστη λειτουργία των κατασκευών. Γενικά ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει κατά την κατασκευή κάθε απαιτούμενο μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επιμέρους στοιχείων και της όλης κατασκευής. Διευκρινίζεται ότι, έστω κι αν κάτι δεν ορίζεται από την περιγραφή, τα σχέδια είτε τέλος από τις οδηγίες – εντολές της Υπηρεσίας, κάθε εργασία πρέπει να είναι άρτια ως προς την κατασκευή, την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, έστω και αν αυτές δεν αναφέρονται και επιφέρουν τυχόν αυξομειώσεις ποσοτήτων.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ.Τ.Υ.

Τσούλκας Βασίλειος