

ΕΥΛΙΝΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων ερμαρίων στην γραμματεία του χειρουργείου, (β όροφος κεντρικού κτιρίου).

Ο τύπος των ερμαρίων και η θέση των ερμαρίων φαίνεται στα συνημμένα σχέδια.

Τα ντουλάπια θα κατασκευασθούν : από βακελίτη (HPL) για τα εμφανή στοιχεία (πορτάκια, πλαϊνά, ράφια, ορατές πλάτες), ενώ τα εσωτερικά χωρίσματα και ράφια από έγχρωμη μελαμίνη διπλής όψης, σε μοριοσανίδα πάχους 16mm για τα κουτιά, 18mm για τα πορτάκια και 25 mm για τα ράφια, 8mm για τις πλάτες, χρώματος ανοιχτό γκρι ματ, με εμφανή σόκορα ιδίου χρώματος από PVC 2mm πάχους, (και στην ορατή πλευρά των εσωτερικών ραφιών). Οι κατασκευές θα στηρίζονται σε μεταλλικά ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα ποδαράκια ύψους $\geq 10\text{cm}$ βαρέως τύπου. Όλα τα ντουλάπια θα έχουν κλειδαριά.

Τα πόμολα – λαβές θα είναι μεταλλικά, μη γυαλιστερά, χωνευτά στο σόκορο του φύλλου

Στο εσωτερικό των κουτιών θα υπάρχουν σκαλιέρες με οπές ανά 5cm, για την τοποθέτηση των ραφιών.

Στο κάτω μέρος θα τοποθετηθεί κατάλληλη φάσα με επένδυση από φύλλο αλουμινίου ή inox για προστασία από τα υγρά καθαριότητας του δαπέδου.

Θα απαιτηθεί η προσκόμιση δειγμάτων από τον ανάδοχο πριν την έναρξη της κατασκευής, για τον βακελίτη, την μελαμίνη, τα πόμολα και τα ποδαράκια.

Ο ανάδοχος θα δώσει ιδιαίτερη μέριμνα για τη σωστή στήριξη- στερέωση των ερμαρίων. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά στερέωσης, πλήρους κατασκευής και λειτουργίας ήτοι : μεντεσέδες βαρέως τύπου, πόμολα μεταλλικά, επιχρωμιωμένα σατινέ, κλειδαριές ασφαλείας, σύρτες, στοπ για την κίνηση στο κλείσιμο τον δυο φύλλων.

Οι διαστάσεις των ερμαρίων είναι:

- ~0,725(πλάτος) X2,30 (ύψος) X0,50(βάθος) 4 τεμάχια (ανεξάρτητα)
- ~0,55(πλάτος) X2.30 (ύψος) X0,40(βάθος) 1 τεμ.

Σύνολο= ~7,95μ2

Χρόνος παράδοσης: 15 ημέρες.

Ειδικοί όροι

- Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκεφτεί τους χώρους του έργου για να λάβει γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, να προβεί στις ακριβείς προμετρήσεις και σύμφωνα με αυτές να διαμορφώσει την τελική προσφορά του.
- Οι αποξηλώσεις – όπου προβλέπονται- θα γίνουν με προσοχή ώστε να μην προκληθούν φθορές στην υπάρχουσα υποδομή, ο ανάδοχος θα διαθέσει τα κατάλληλα συνεργεία για την μεταφορά των αντικειμένων που πρέπει να μετακινηθούν για να απελευθερωθούν οι επιφάνειες όπου θα χρειασθεί να έχει πρόσβαση για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης.

- Ο προμηθευτής θα μεριμνήσει για να μην εμποδίζει την ομαλή λειτουργία των υπολοίπων τμημάτων του Κτιρίου.
- Απαγορεύεται η χρήση των ανελκυστήρων για την μεταφορά των υλικών και αποξηλωθέντων υλικών, μηχανημάτων κ.λ.π.
- Πριν από την έναρξη των εργασιών ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην επιτροπή δείγματα των υλικών που θα εφαρμόσει για τον έλεγχο και την έγκριση της ποιότητας τους.
- Όλα τα υλικά θα πρέπει να μην περιέχουν τοξικές ουσίες που μπορούν να βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου, να είναι αρίστης ποιότητας
- Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου (η τοποθέτηση των ερμαρίων) θα υφίσταται επί τόπου επιβλέπων εκ μέρους του αναδόχου.
- Απαιτείται εγγύηση ποιότητας κατ' ελάχιστο πενταετούς διάρκειας.
- Όλα τα αποξηλωθέντα άχρηστα υλικά θα μεταφερθούν εκτός Νοσοκομείου με ευθύνη και έξοδα του εργολάβου έτσι ώστε μετά το πέρας των εργασιών οι χώροι να παραδοθούν απολύτως καθαροί και έτοιμοι προς χρήση .
- Για τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση της αποκατάστασής τους χωρίς πρόσθετη αποζημίωση (π.χ. μερεμέτια και αποκαταστάσεις χρωμάτων ή και δαπέδων στους παρακείμενους χώρους).
- Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι έμπειρα για τέτοιου είδους κατασκευές και εργασίες.
- Ο προγραμματισμός των εργασιών τοποθέτησης θα γίνει σε συνεργασία με τους υπευθύνους του τμήματος και με την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.

Ο προμηθευτής έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του όπως ορίζει ο νόμος καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών και να προσκομίσει σε κάθε ζήτηση του νοσοκομείου όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν ότι το απασχολούμενο προσωπικό είναι ασφαλισμένο. Οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί εξαιτίας των εργασιών σε προσωπικό του αναδόχου ή σε άτομα που κυκλοφορούν στην πλησιέστερη περιοχή του έργου θα είναι αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη του αναδόχου ο οποίος υποχρεούται για την λήψη των μέτρων προστασίας και τη σήμανση και τον αποκλεισμό της περιοχής και την ασφαλή εκτέλεση του έργου.

Ο προμηθευτής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη υλικών και εργαλείων στο χώρο εκτέλεσης εργασιών. Τυχόν ελλείψεις στην σχεδιαστική απεικόνιση θα αντιμετωπιστούν από τον κατασκευαστή ο οποίος θα πρέπει να επιτύχει την άριστη λειτουργία των κατασκευών. Γενικά ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει κατά την κατασκευή κάθε απαιτούμενο μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επιμέρους στοιχείων και της όλης κατασκευής. Διευκρινίζεται ότι, έστω κι αν κάτι δεν ορίζεται από την περιγραφή, τα σχέδια είτε τέλος από τις οδηγίες – εντολές της Υπηρεσίας, κάθε εργασία πρέπει να είναι άρτια ως προς την κατασκευή, την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, έστω και αν αυτές δεν αναφέρονται και επιφέρουν τυχόν αυξομειώσεις ποσοτήτων.

Οι ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Θεωρήθηκε
Ο Δ.Τ.Υ.